

(お知らせ)

2023年11月16日
沖縄電力株式会社

沖縄本島における停電について（第2報）

11月12日（日）13時49分、当社吉の浦火力発電所2号機発電設備の緊急停止に伴い、電力システム全体を保護する装置である系統安定化装置が自動動作したことにより、沖縄本島の一部地域において停電が発生しました。（11月12日にお知らせ済み）

停電となりましたお客さまには、大変ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今般、不具合箇所および原因を特定し、対策を実施したのでお知らせいたします。引き続き、再発防止を徹底するとともに、安定供給に努めてまいります。

不具合箇所：ガスタービン圧縮機出口圧力発信器（別紙参照）

不具合原因：圧力発信器の指示値に誤差が生じたため

対 策：誤差が生じた圧力発信器の取替え、
誤差を検知する機能の追加による監視の強化

復旧見込み：本日中

以 上

■ガスタービンの概要

外気から取り入れた空気を圧縮機で圧縮し、燃料と混合したのち、燃焼器内で燃焼する。燃焼で生じた高温・高圧のガスでタービンを回転させて発電機を回し、発電する。

■ガスタービン圧縮機出口圧力発信器

圧縮機で圧縮した空気の圧力を監視・制御するための装置。

